

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร สูง 2.80 เมตร พื้นที่ใช้สอย 61.50 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการโดย นายภูษิต ปะวะโก

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้าง								ราคารับมั้นเฉลี่ย
1.1	งานพื้น คสล.	61.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ที่ อ.เมืองลือระ
	คอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ม.	4.92	ลบ.ม	2,000.00	9,840.00	200.00	984.00	10,824.00	32.44 บาท
	ตะแกรงเหล็ก (Wire mesh)	61.50	เมตร	36.00	2,214.00	5.00	307.50	2,521.50	ณ.30/5/66
	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 5" x 5" x 3.00 ม.	6.00	ต้น	400.00	2,400.00	200.00	1,200.00	3,600.00	
1.2	งานประตู, หน้าต่าง								
	ประตูบานกระຈก(บานสวิง) พร้อมวงกบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ขนาด 1.00 x 2.00 ม. และติดตั้ง								
	ประตูบานไม้เนื้อแข็ง พร้อมวงกบไม้	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ขนาด 0.80 x 1.90 ม. และติดตั้ง								
	หน้าต่างบานกระຈกเลื่อน พร้อมวงกบอลูมิเนียม	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ขนาด 0.50 x 1.10 แบบ 4 ช่อง และติดตั้ง								
	งานรี้อประตู-หน้าต่าง (เดิม)	9.00	ชุด	-	-	100.00	900.00	900.00	
1.3	งานโครงหลังคา	106.60	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	แผ่นหลังคาเหล็ก Metal Shee หนา 0.30 มม.	106.60	ตร.ม.	200.00	21,320.00	70.00	7,462.00	28,782.00	
	แผ่นปิดข้างสรวโท	10.40	เมตร	120.00	1,248.00	70.00	728.00	1,976.00	
	สกรูยึด	300.00	ตัว	2.50	750.00	-	-	750.00	
	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 6.00 ม. หนา 2.3 มม.	14.00	ท่อน	435.00	6,090.00	150.00	2,100.00	8,190.00	
	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 6.00 ม. หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	950.00	5,700.00	200.00	1,200.00	6,900.00	
	สีกันสนิม 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	607.00	607.00	-	-	607.00	
	ลวดเชื่อมเหล็ก	1.00	ท่อน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน							84,255.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
 (นายภูษิต ปะวะโก)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา