

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กวัดใหม่ชัยมงคล บ้านจันทน์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร โดยการติดฝ้าเพดานรอบนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการโดย นายภูษิต ปะวะโก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้าง								ราคาน้ำมันเฉลี่ย
1.1	งานโครงสร้างหลังคา								ที่ อ.เมืองลือตระ
	กระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงคร่าวเหล็ก	133.50	ตรม.	250.00	33,375.00	90.00	12,015.00	45,390.00	32.44 บาท
	ไม้มอดฝ้าเพดาน	121.00	เมตร	12.00	1,452.00	-	-	1,452.00	ณ.30/5/66
	สกรูยึด	500.00	ตัว	1.00	500.00	-	-	500.00	
	ทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำพลาสติก	133.50	ตรม.	40.00	5,340.00	30.00	4,005.00	9,345.00	
1.2	งานรั้วรอบศูนย์								
	เสา คสล.สี่เหลี่ยม 4" x 4" x 2.00 ม.	7.00	ต้น	250.00	1,750.00	100.00	700.00	2,450.00	
	ตาข่ายลวด	20.00	ตรม.	80.00	1,600.00	40.00	800.00	2,400.00	
	เหล็กคร่าว 1" x 2" x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	435.00	2,610.00	190.00	1,140.00	3,750.00	
	สีกันสนิม 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	607.00	607.00	-	-	607.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน							65,894.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายภูษิต ปะวะโก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา